ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea executării lucrărilor de reparații și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Lucrări de reparații la acoperișul Căminului Cultural Măcești"

Consiliul Local al Orașului Moldova Nouă întrunit în ședință ordinară,

Văzând Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre,

Văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Moldova Nouă,

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 6/2017 din 16 februarie 2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice precum și a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

În temeiul structurii art. 36, alin.2, lit. b, alin. 4, lit. d, și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art 1. Se aprobă executarea lucrărilor de reparații pentru obiectivul de investiție **"Lucrări de reparații la acoperișul Căminului Cultural Măcești".**

Art 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **"Lucrări de reparații la acoperișul Căminului Cultural Măcești",** conform Anexei I, parte integrantă a prezentei hotătâri.

Art. 3. Suma va fi asigurată de la cap. **67.02.20 "Cultură, recreere, religie".**

Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului, Biroul Investiții și Proiecte europene și Compartimentul Buget-contabilitate.

Art 5. Prezenta hotărâre se comunică și intră în vigoare conform prevederilor legale.

Nr. 174
Data 31.08.2017
Moldova Nouă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
BENCZE LASZLO OCSY

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Jr. CIOVELA FLORIN IOAN

Anexa I la H.C.L. nr. 174 / 31.08.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier, BENCZE LASZLO OCSY

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
"Lucrări de reparații la acoperișul Căminului Cultural Măcești"

I. Indicatori economici:

- **Valoarea totală, inclusiv T.V.A. : 76.499,485 lei**

din care:

- **construcții – montaj (C+M) : 76.499,485 lei**

- **Valoarea totală, exclusiv T.V.A.: 64.285,281 lei**

din care:

- **construcții – montaj (C+M) 64.285.281 lei**

Deviz general

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului		0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului		0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0.00	0.00
Total capitol 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1			0.00	0.00
2.2			0.00	0.00
2.3			0.00	0.00
Total capitol 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.1.1. Studii de teren		0.00	0.00

	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice		0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică		0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0.00	0.00
3.5	Proiectare	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.5.1. Temă de proiectare		0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate		0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție		0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0.00	0.00
3.7	Consultanță	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar		0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier		0.00	0.00
Total capitol 3		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	**64.285,281**	**12.214,203**	**76.499,485**
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și		0.00	0.00

	funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0.00	0.00
4.5	Dotări		0.00	0.00
4.6	Active necorporale		0.00	0.00
Total capitol 4		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		0.00	0.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0.00	0.00
Total capitol 5		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste		0.00	0.00
Total capitol 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**64.285,281**	**12.214,203**	**76.499,485**
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**64.285,281**	**12.214,203**	**76.499,485**

F3 – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: Obiect						
Devizul: Deviz						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	RPCT25XF	Desfacerea sarpantelor grele cu ferme pe doua reazeme	metru patrat	80	8.9624	716.992
				Material:	0	0
				Manopera:	8.9624	716.992
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.1.1	7124010010700	Dulgher constructii	ora	36	13.18	474.48
1.1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	18.4	13.18	242.512
1.1.2	RPCT26XB	Desfacerea invelitorilor din olane tigle solzi sau profilate pe sipci incl.desf.sipcilor doliilor	metru patrat	450	8.6988	3914.46
				Material:	0	0
				Manopera:	8.6988	3914.46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1.2.1	7213050013101	Tinichigiu	ora	148.5	13.18	1957.23
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	148.5	13.18	1957.23
1.1.3	CE01XA	Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci de 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	metru patrat	450	62.2653	28019.385
				Material:	49.0623	22078.035
				Manopera:	11.203	5041.35
				Utilaj:	2	900
				Transport:	0	0
1.1.3.1	2010102960503	Sipca rasinoase s 942	mc	2.7	520	1404
				Material:	520	1404
				Transport:	0	0
1.1.3.2	2222222222992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	%	5	0	1051.335
				Material:	210.267	1051.335
				Transport:	0	0
1.1.3.3	2640122303195	Coama mare 380x260x120 cal1 tip b s515	buc	157.5	5.2	819
				Material:	5.2	819
				Transport:	0	0
1.1.3.4	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	180	3.2	576
				Material:	3.2	576
				Transport:	0	0
1.1.3.5	7124010010700	Dulgher constructii	ora	346.5	13.18	4566.87

1.1.3.6	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	36	13.18	474.48
1.1.3.7	20026136	Sipci 80X80	m	1503	0.9	1352.7
				Material:	0.9	1352.7
				Transport:	0	0
1.1.3.8	20011942	Tigla solzi 350X170 mm	buc	6750	2.5	16875
				Material:	2.5	16875
				Transport:	0	0
1.1.3.9	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	90	10	900
1.1.4	**RCSI08A%**	**Reparatii la coamele invelitorilor, din: tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment**	**m**	**43**	**26.3582**	**1133.403**
				Material:	**18.711**	**804.573**
				Manopera:	**7.3808**	**317.374**
				Utilaj:	**0.2664**	**11.455**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.4.1	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.43	45	19.35
				Material:	45	19.35
				Transport:	0	0
1.1.4.2	7801045	Material marunt	%	5	0	38.313
				Material:	7.6626	38.313
				Transport:	0	0
1.1.4.3	7331123	Oxid de fier rosu cal.1	kg	1.29	6	7.74
				Material:	6	7.74
				Transport:	0	0
1.1.4.4	2303195	Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515	buc	137.6	5.2	715.52
				Material:	5.2	715.52
				Transport:	0	0
1.1.4.5	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	47.3	0.5	23.65
				Material:	0.5	23.65
				Transport:	0	0
1.1.4.6	320728	Tinichigiu categoria I	ora	12.9	13.18	170.022
1.1.4.7	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	11.18	13.18	147.352
1.1.4.8	6702	Macara de fereastra 0.15tf	ora	0.86	10.92	9.391
1.1.4.9	3817	Malaxor pentru mortar. actionat electric. 200 l	ora	0.172	12	2.064
1.1.5	**2640122303195**	**Coama mare 380x260x120 cal1 tip b s515**	**buc**	**130**	**5.2**	**676**
				Material:	**5.2**	**676**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.6	**2710406311713**	**JGHEABURI DIN TABLA DE OTEL ZINCATA LA CALD, PROTEJATE CU PLASTICTIP LINDAB**	**m**	**160**	**36**	**5760**
				Material:	**36**	**5760**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.7	**20024918**	**Racord calcan vpf - 8 piesa de finisaj tigla metalica viking acoperire poliester**	**buc**	**17.5**	**24.2773**	**424.853**
				Material:	**24.2773**	**424.853**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.8	**CD20A+**	**PLACI PRESATE PLATE – OSB UTILIZATE LA ALCATUIREA PERETILOR EXTERIORI SI INTERIORI**	**mp**	**186**	**48.0459**	**8936.533**
				Material:	**42.3577**	**7878.528**
				Manopera:	**4.3494**	**808.988**
				Utilaj:	**1.3388**	**249.017**

				Transport:	0	0
1.1.8.1	5840285	Surub inalta rezistenta ip M 24x150 gr.10.9 s8796/1	buc	1488	2.0135	2996.028
				Material:	2.0135	2996.028
				Transport:	0	0
1.1.8.2	20012534	Placa OSB	mp	195.3	25	4882.5
				Material:	25	4882.5
				Transport:	0	0
1.1.8.3	20000010	Montator placaje interioare si exterioare	ora	61.38	13.18	808.988
1.1.8.4	20000001	Utilaj de ridicat	ora	1.86	133.88	249.017
1.1.9	**2863146311177**	**CARLIGE DE VANT FARA PLACA PT. INSURUBAT DE 250 MM**	**buc**	**5**	**2.5**	**12.5**
				Material:	**2.5**	**12.5**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.10	**2875276312353**	**CLEMA FIXARE TIGLA COAMA(BRAMAC - APLINA)**	**buc**	**5**	**2.5**	**12.5**
				Material:	**2.5**	**12.5**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.11	**20012217**	**Folie PVC PLASTIFIATA TIP CGR = 0,5 MM S 9076**	**kg**	**5**	**8.5**	**42.5**
				Material:	**8.5**	**42.5**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.12	**2010102907904**	**GRINDA RASIN CLS B GR 100/120-350/350 MM L= 3,00-6,00 M**	**mc**	**0.5**	**650**	**325**
				Material:	**650**	**325**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.13	**20017859**	**Scandura rasinoasa 24 mm grosime**	**mc**	**3**	**620**	**1860**
				Material:	**620**	**1860**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.14	**20025016**	**Carlig jgheab lung 210 mm dim= 150/100 mm sistem de drenaj niagara viking**	**buc**	**90**	**10.3919**	**935.271**
				Material:	**10.3919**	**935.271**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.15	**20011915**	**Cuie feronerie**	**kg**	**30**	**3.5336**	**106.007**
				Material:	**3.5336**	**106.007**
				Transport:	**0**	**0**
1.1.16	**TRA01A10**	**Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.**	**tona**	**16**	**19.5**	**312**
				Material:	**0**	**0**
				Manopera:	**0**	**0**
				Utilaj:	**0**	**0**
				Transport:	**19.5**	**312**

Total ore manopera (ore)	**819.36**
Total greutate materiale (tone)	**16.4973**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**40915.766**	**10799.165**	**1160.472**	**312**	**53187.403**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	1706.268	0	0	1706.268
Sanatate	5,2000%	0	561.557	0	0	561.557

II. Indicatori tehnici:

- **Suprafață: 450,00 mp**

III. durata estimatã de execuție a obiectivului de investiții, exprimatã în luni.

Durata estimată pentru execuție: 1,5 luni.

ÎNTOCMIT,
Ing. BRATU LIVIU MIHĂIȚĂ

PRIMĂRIA ORAȘ MOLDOVA NOUĂ Jud CARAȘ - SEVERIN